

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель АРО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»


Н.В. Орлов

«__» _____ 2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
Филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»


О.И. Карташова

«31» _____ 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

**Каспийский институт морского и речного транспорта
им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»**

**Адрес: ул. Урицкого, дом 17/ул. Никольская, дом 6/ул.
Фиолетова, дом 14.**

№ 17-05 от 31 мая 2021г.



**г. Астрахань
2021г.**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Здание речного училища (литер А);**
- 1.2. Адрес объекта: **414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Урицкого, дом № 17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание, **3 этажа, 6942,1 кв. м.;**
- 1.4. Год постройки здания **1896 г.;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2021 г.,**
капитального - **2021-2024 гг;**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ВГУВТ»);**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление (Распоряжение № 142-р от 10 августа);**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образование;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч): **инвалиды всех категорий.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **280 чел. в день;**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:

Автобусом - №30,

Маршрутное такси - 62с, 86с, 81с, 77с, 85с, 78с, 14с, 6с, 12с, 101, 139, 28с, 41с, 108, 5с, 18с, 17с, 1р, 53с, 12р, 62р, 81р, 8с, 59р, 10с, 8р, 30с (в сторону пос. Свободный), 38с, 93р, 38р, 30р (в сторону пос. Свободный), 52с, 82с, 30с (в сторону мкр. Бабаевского), 30р (в сторону мкр. Бабаевского), 33с, 33ск, 46с, 9с.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

(«Сквер Ульяновых»);

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **340 м**;

3.2.2. время движения (пешком): **6 мин**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **да**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: А - универсальная доступность, доступны все зоны и помещения объекта; Б - для инвалидов оборудованы специализированные участки и помещения; ДУ - условная доступность: объект доступен при помощи сотрудника объекта, или услуги можно получить на дому либо дистанционно; ВНД - доступности нет по причине ее неорганизованности (либо доступность временно отсутствует).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	прилегающая к зданию	+	+	+	-	+	+	+	+
2	Вход (входы) в здание	-	+	+	-	+	+	+	+
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	+/-	+	+	-	+	+	+	+
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	+/-	+	+	-	+	-	+	+
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-	+	+	+	+
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-	+	+	-	+	-	+	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	+	+	+	-	+	+	+	+

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		-
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-в)		№ 2.1-2.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, С-п, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У), ДЧ-И (О-в)		№ 3.1-3.19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п, О-н), ДЧ-И (О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)		№ 4.1 – 4.35
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О-н, С-п) ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 5.1-5.21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-п, Г-ч)		№ 6.1-6.3
7	Пути движения к объекту	ДУ (К, С-п, О-н),		№ 1.1-

(от остановки транспорта)	ДЧ-И (О-в, С-ч, Г-п, Г-ч) ДП-И (У)		1.3
---------------------------	---------------------------------------	--	-----

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. Также, жилой дом по ул. Урицкого, дом № 17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14 входит в реестр объектов культурного наследия (памятник истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения от 18.03.2010 №80) как Дом доходный Тавризова А.А., расположенных на территории города Астрахани (Охранное обязательство №415 от 29.09.2011г), установлен запрет на проведение работ, изменяющих облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия.

Исходя из этого, рекомендации по управленческим решениям даны с учетом невозможности реконструкции. Работы по обеспечению доступности путем проведения капитального ремонта необходимо проводить в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 20 ноября 2015 г. N 2834 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ.

4. Управленческие решения.

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные функциональные зоны структурно-объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	- Установить информационную тактильную схему навигации для людей с нарушением зрения (мнемосхему). - Изготовить вывеску с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. - Установить знак, указывающий на

		доступность объекта. - Отрегулировать доводчик. - Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Разместить информационные таблички указывающие назначение помещений. - Обозначить эвакуационные выходы для людей, передвигающихся на кресле-коляске знаками согласно действующего ГОСТа. - Разработать план эвакуации, обозначить пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. - Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету. - Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней. - Предусмотреть и обозначить зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг. - Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука. - Приобрести индукционную Систему. - Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала (организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР) (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Разместить информацию о туалете со стороны дверей ручки с дублированием рельефными знаками. - Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. - Организовать и оборудовать кабинку в туалете доступную для МГН (Срок исполнения 2021-2025 гг.)

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне - Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

*Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание здания образовательного учреждения и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защите инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295 «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

4.2. Период проведения работ:: 2021 -2025 гг

в рамках исполнения : **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 15 июня 2021 г.

2. Акта обследования объекта: от 03 июня 2021 г.

Состав комиссии по обследованию и паспортизации:

Руководитель рабочей группы



Н.В.Постнов

Заместитель директора по АХР

Члены рабочей группы



В.М.Бутин

Специалист отдела МТО и ХР



Р.Х.Бареева

Специалист

В том числе:
представители
общественных организаций
инвалидов



Н.В.Орлов

Председатель Астраханской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»



Л.С.Курбатова

Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 17-05 от 31 мая 2021 г

28 мая 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Здание речного училища (литер А);**
- 1.2. Адрес объекта: **414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Урицкого, дом № 17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание, **3 этажа, 6942,1 кв. м.;**
- 1.4. Год постройки здания **1896 г.;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2021 г.,**
капитального - **2021-2024 гг.;**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ВГУВТ»);**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образование;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч);* **инвалиды всех категорий.** Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
- 2.6. Вместимость, пропускная способность : **280 человек;**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:

Автобусом - №30,

Маршрутное такси - 62с, 86с, 81с, 77с, 85с, 78с, 14с, 6с, 12с, 101, 139, 28с, 41с, 108, 5с, 18с, 17с, 1р, 53с, 12р, 62р, 81р, 8с, 59р, 10с, 8р, 30с (в сторону пос. Свободный), 38с, 93р, 38р, 30р (в сторону пос. Свободный), 52с, 82с, 30с (в сторону мкр. Бабаевского), 30р (в сторону мкр. Бабаевского), 33с, 33ск, 46с, 9с.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

(«Сквер Ульяновых»);

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **340 м**;

3.2.2. время движения (пешком): **6 мин**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **да**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
Филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

О.И. Карташова

" " 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 17-05 от 31 мая 2021 г

г. Астрахань

17 мая 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Здание речного училища (литер А);**
- 1.2. Адрес объекта: **414000 г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Урицкого, дом №17/ул. Никольская, дом №6/ул. Фиолетова, дом №14;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание, **3 этажа, 6942,1 кв. м.;**
- 1.4. Год постройки здания **1896 г.;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2021 г.,**
капитального - **2021-2024 гг;**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ВГУВТ»);**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление (Распоряжение №142-р от 10 августа);**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **федеральная;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образование;**

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч): **инвалиды всех категорий.**
- 2.6. Вместимость, пропускная способность: **280 чел. в день;**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До ФГБОУ ВО «ВГУВТ» можно доехать:
Автобусом - №30,
Маршрутное такси – 62с, 86с, 81с, 77с, 85с, 78с, 14с, 6с, 12с, 101, 139, 28с, 41с, 105, 5с, 18с, 17с, 1р, 53с, 12р, 62р, 81р, 8с, 59р, 10с, 8р, 30с, (в сторону пос. Свободный), 38с, 93р, 38р, 30р (в сторону пос. Свободный), 52с, 82с, 30с (в сторону мкр. Бабаевского), 30р (в сторону мкр. Бабаевского), 33с, 33ск, 46с, 9с;
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть;**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
(«сквер Ульяновых»);
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **340 м;**
- 3.2.2. время движения (пешком): **6 мин;**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да;**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **да;**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет;**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да;**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **да;**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»

5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		-
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-в)		№ 2.1- 2.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, С-п, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч), ДЧ-И (О-в)		№ 3.1- 3.19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п, О-н), ДЧ-И (О-в), ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 4.1 – 4.35
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С-п, О-н), ДЧ-И (О-в), ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 5.1- 5.21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-п, Г-ч)		№ 6.1- 6.3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С-п, О-н), ДЧ-И (О-в, С-ч, Г-п, Г-ч) ДП-И (У)		№ 1.1- 1.3

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. Также, жилой дом по ул. Урицкого, дом № 17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14 входит в реестр объектов культурного наследия (памятник истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения от 18.03.2010 №80) как Дом доходный

Тавризова А.А., расположенных на территории города Астрахани (Охранное обязательство №415 от 29.09.2011г), установлен запрет на проведение работ, изменяющих облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия.

Исходя из этого, рекомендации по управленческим решениям даны с учетом невозможности реконструкции. Работы по обеспечению доступности путем проведения капитального ремонта необходимо проводить в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 20 ноября 2015 г. N 2834 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	- Установить информационную тактильную схему навигации для людей с нарушением зрения (мнемосхему). - Изготовить вывеску с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. - Установить знак, указывающий на доступность объекта. - Отрегулировать доводчик. - Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Разместить информационные таблички указывающие назначение помещений. - Обозначить эвакуационные выходы для людей, передвигающихся на кресле-коляске знаками согласно действующего ГОСТа. - Разработать план эвакуации, обозначить пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. - Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету.

		- Нанести контрастную маркировку ка проступь крайних ступеней. - Предусмотреть и обозначить зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг. - Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука. - Приобрести индукционную Систему. - Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала (организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР) (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Разместить информацию о туалете со стороны дверей ручки с дублированием рельефными знаками. - Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. - Организовать и оборудовать кабинку в туалете доступную для МГН (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне - Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	- Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)

8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР.
---	--------------------	--

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2021 -2025 гг.**

в рамках исполнения : **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

- 4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, Роспотребнадзора, пожарного надзора;
- 4.4.2. техническая экспертиза;
- 4.4.3. разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: Астраханская областная организация ВОИ;
- 4.4.5. составление сметных локальных расчетов;
- 4.4.6. изучение рынка продаж с целью дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация должна быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

- | | | |
|--|----|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 5 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 5 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 4 л. |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 89 шт.

Состав комиссии по обследованию и паспортизации:


Руководитель рабочей
группы



Н.В.Постнов

Заместитель директора по АХР

Члены рабочей группы



В.М.Бутин

Специалист отдела МТО и ХР



Р.Х.Бареева

Специалист

В том числе:
представители
общественных организаций
инвалидов



Н.В.Орлов

Председатель Астраханской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»



Л.С.Курбатова

Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»



I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Урицкого, дом № 17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14
Наименование объекта, адрес


N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)							
1.1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет					Рекомендуется рассмотреть вопрос об организации и обустройстве стоянки (парковки) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке	Организац ионные мероприятия

			Фото 1.1				около здания учреждения для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, выполняемым на вертикальной стойке на высоте от 1,5 до 2,0 м. Оборудовать доступный путь движения от парковки ко входу. (п. 5.2.1. СП 59.13330.2016)		
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП		1.0-1.3	Организационные мероприятия.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать


категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: прилегающая территория доступна полностью для людей с инвалидностью и других МПН.


Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 17-05 от 31 мая 2021 г.
I. Результаты обследования:
2. Входа в здание

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Урицкого, дом № 17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка	нет						

2.4	Двери (входные)	есть	 Фото 2.1	Дверь двустворчатая распашная. Ширина входного дверного проема в свету 1,50 м (дверного полотна 0,73 м) На входе отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	Г-п, Г-ч, С-п, С-ч, К	По размерам входной двери замечаний нет Рекомендуется установить знак, указывающий на доступность объекта..  (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	- Организационные мероприятия
			 Фото 2.4	Усилие открывания двери превышает 50 Нм.	К, О-в	Рекомендуется провести настройку дверного доводчика, ослабив его усилие . Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.	Организационные мероприятия

				На входе отсутствует кнопка вызова персонала для ситуационной помощи	К, С-п	Установить наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом на входной группе (перед входом на территорию). (п.6.2 СП 136.13330.2012 Таблица А2) Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними. (4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Организац ионные мероприят ия
--	--	--	--	--	--------	---	--

				Ручки входной двери в не контрастны по отношению к цвету полотна двери	С-ч	Рекомендовано обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2016). Невозможно, так как здание является объектом культурного наследия (памятник истории и культуры). 	Выполнит ь не представл яется возможны м
2.5	Тамбур	есть		Размеры тамбура 3,7х 2,4 м.	К	Замечаний нет	---
	ОБЩИЕ требования к зоне			На входной группе отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	Все	Рекомендуется установить знаки, указывающие на доступность объекта. (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019). 	Организац ионные мероприят ия

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1
--------------	-----------	------------	---

структурно-функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДУ (К, С-п, О-н, О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, С-ч, У)		2.1 - 2.8	Организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках входная группа доступна условно, для людей с тотальным нарушением зрения вход в здание доступен при условии оказания посторонней помощи. Для полного приспособления структурно-функциональной зоны для инвалидов и МПН рекомендуется: установить автоматический привод фиксации дверей.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 17-05 от 31 мая 2021 г.

1. Результаты обследования:


3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Урицкого, дом № 17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пл		N фото	Содержание

		ан е			(категория)		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		Отсутствует специальный рельефный план помещения (тактильная мнемосхема), выполненный с применением шрифта по системе Брайля.	С-п	Рекомендовано изготовить и установить тактильную мнемосхему. Она поможет сориентироваться и спланировать маршрут движения незрячему или слабовидящему человеку. Указатели для инвалидов по зрению рекомендуются устанавливать (обустраивать) на следующих элементах путей движения: - на расстоянии 1,5-2,0 м после входа на многообъектный участок (больницы, высшие учебные заведения, спортивные комплексы, парки отдыха и т.п.) с правой стороны устанавливаются тактильные мнемосхемы или тактильно-звуковые мнемосхемы с указанием планировки участка и доступных зданий.	Организац ион ные мероприятия
				Отсутствуют места отдыха для МГН и их обозначения.	С-ч	Рекомендовано предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках(1 этаж), везде, где ожидают посетители. При большой длине этажа зону отдыха	Организац ион ные мероприятия

3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	 Фото 3.1  Фото 3.2  Фото 3.6	Лестницы на вертикальных путях следования шириной марша 1,6 м. Ступени: высота подступенка 0,14 м, ширина проступи 0,33 м. оборудованы с одной стороны поручнем высотой 0,9 м. Отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней.	С-ч	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование, Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или нескольких полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и	Текущий ремонт
------	--------------------------	------	---	--	------------	---	----------------

					краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8	Текущий ремонт
				Лестница, ведущая в доступный туалет продублирована пристенным мобильным пандусом с углом наклона 29,9° при норме до 4,8°.	Обеспечить уклон наружного пандуса не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016). (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016).	
			Перед лестницами учреждения отсутствуют предупреждающие тактильные разметки.	С-п, С-ч	Нанести тактильно- тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм на участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь (п. 6.2.3 СП 59.13330.2016, п. 4.1.6 ГОСТ Р 52875-2018)	Применение контрастных цветов в тактильных указателях в помещениях памятников архитектурного, культурного и исторического наследия, устанавливается заданием на проектирование.






Фото 3.19



Фото 3.1

3.3	Пандус (внутри здания)	нет									
3.4	Лифт пассажирский	нет									
3.5.	Дверь	есть	Фото 3.14, 3.16 , 3.17, 	Рядом с дверьми со стороны ручки отсутствуют информирющие тактильные таблички о назначении помещения для людей с нарушением зрения	С-п, С-ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	Текущий ремонт				

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	 Фото 3.6	Высота порога-0,17м.	К, О-н, С-п, С-ч	Обеспечить высоту порога не более 0,014 м. Рекомендуется эвакуационный спуск обустроить плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустроить мобильным пандусом. (п.5.1.8 СП 59.13330.2016)	Капитальный ремонт, до адаптации элемента применять индивидуальные решения с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют места отдыха для МГН и их обозначения.	Все	На первом этаже предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидают посетители. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м (п. 6.2.5 СП 59.13330.2016).	Организационные мероприятия
				Отсутствует организация помощи персонала для людей с инвалидностью.	Все	Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, провести обучение персонала. Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие	Организационные мероприятия

						безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в учреждении (п.6.2.19 СП 59.13330.2016).
--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ВНД (К), ДУ (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)		3.1 – 3.19	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: Пути движения на первом этаже частично приспособлены для всех категорий МГН. Лестница, а также верхние этажи не предназначены для пользования людьми, передвигающимися на кресле-коляске. Информационные таблички с шрифтом Брайля следует заменить на соответствующие требованиям ГОСТ. Для полного приспособления путей движения на в этажах следует: выделить контрастным цветом краевые ступени лестничных пролётов; установить предупредительные контрастные тактильные указатели перед лестницами.




I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)


Вариант I - зона обслуживания инвалидов




Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Урицкого, дом № 17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14
Наименование объекта, адрес


N п/п	Наименование о- функциональн планировочно го элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть					

4.1.1	Учебные кабинеты	 Фото 4.1  Фото 4.7	Отсутствуют информирующие обозначения рядом с входом в учебные кабинеты.	С-п, С-ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначения кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	Текущий ремонт
		 Фото 4.4	Размещение учебных мест для МГН.	Все	В каждом учебном помещении на одну группу учащихся следует в среднем предусматривать возможность оборудовать по 1-2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения. Минимальный размер зоны на	

4.1.2	Библиотека, читальный зал	 Фото 4.2  Фото 4.18  Фото 4.20	Кабинеты № 35-39. Порог снаружи и перепад высот в дверном проеме более 0,014м.	К,О-н, С-ц, С-ч	 Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				Все	В читальном зале библиотеки следует предусматривать обособленные, но рядом с проходом, зоны для размещения специальных мест: для учащихся-инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках и использующих иные индивидуальные средства реабилитации при ходьбе и отдельно – для учащихся с	

4.1.3	Медицинский кабинет		 Фото 4.10	Стойка-барьер для выдачи книг высотой 1,24 м Ширина дверного проема в свету 0,75 м	К	досягаемости (вытянутой руки) учащегося-инвалида на кресле-коляске, т.е. не выше 1,2 м при ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,2 м. СП 138-133302021 Часть стойки для выдачи книг в абонементе следует предусматривать высотой 0,85 м. Ширина рабочего фронта стойки должна быть не менее 1,0 м. (п. 8.1.7. СП 59.13330.2016) Обеспечить ширину дверного проема 0,9 м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт Капитальный ремонт
-------	---------------------	--	---	--	---	--	---

4.2	Зальная форма обслуживания Актовый зал	есть	 Фото 4.14  Фото 4.15  Фото 4.16	В зале не предусмотрены места для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Все	Места для учащихся-инвалидов с поражением ОДА следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам, и в одном уровне с входом в актовый зал. Для людей с инвалидностью, передвигающихся в инвалидных креслах-колясках, места в актовых залах следует предусматривать в первом ряду перед сценой (подиумом и т.п.), если имеется доступный вертикальный угол зрения с этих мест. Следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест - 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест. Также должен быть обеспечен доступ для инвалидов на креслах-колясках на эстраду, сцену. Часть обычных кресел в зале рекомендуется предусмотреть возможность установки при необходимости фиксирующих и опорных приспособлений. (п.8.2.3 СП 59.13330.2016) Места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал.	Текущий ремонт
4.2.1						

				Лестница на сцену не оборудована поручнями.	О-н	Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен стационарный или приставной пандус шириной не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы должны иметь ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7 м и 0,9 м от уровня пола, наиболее целесообразно применение лестницы-подъемника. (СП 138-13330-2021)	Текущий ремонт
4.2.2. Конференц-зал			 Фото 4.25	Отсутствует система усиления звука⁹ индукционная петля)	Г-ч	Рекомендовано адаптировать помещение конференц-зала для людей, имеющих ограничения по слуху, обеспечив специальными индукционного типа. Индукционные системы предназначены для адаптации пространства для слабослышащих людей. (п.8.1.5. СП 59.13330.2016) Для получения информации людьми, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме «Т», в каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука, индивидуальная или коллективного пользования. (п.8.1.9, 8.1.10 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия



4.2.3.	Буфет	есть	 Фото 4.26	Рядом с дверьми со стороны ручки отсутствуют информирующие тактильные таблички о назначении помещения для людей с нарушением зрения	С-п, С-ч	Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).		Обеспечить ширину дверного проема	Текущий ремонт
				Ширина дверного	К, О-н				Капитальный

				 Фото 4.28	проема в свету 0,84 м.		0,9 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2016). В помещении буфета (столовой зоны) расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд в предприятиях самообслуживания должна быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода следует увеличивать до 1,1 м, а в ресторане - не менее 1,2 м. В буфетах и закусочных должно быть не менее одного стола высотой 0,8-0,85 м. (п.8.4.7. СП 59.13330.2016) В обеденных залах общеобразовательных учреждений в зонах для учащихся-инвалидов стулья рекомендуется крепить стационарно. (п. 4.23, 4.24 СП 138-13330-2012) Обеспечение беспрепятственного доступа к услугам для людей с инвалидностью.	ый ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ВНД (К), ДУ (К, С-п),		№ 4.1 – 4.35	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

	ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч), ДП-И (У, Г-п, Г-ч)			
--	---	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения не доступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, условно доступны для людей с нарушением зрения, для остальных категорий зоны целевого назначения доступны частично.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 17-05 от 31 мая 2021 г.

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Урицкого, дом № 17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14**
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на	N фото	Содержание	Значимо для	Содержание Виды работ

Элемент	Имеется	Фото	Отсутствует информирующее обозначение рядом с дверью, со стороны ручки.	инвалида (категори я)	Разместить информационную табличку для обозначения санузла на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно- графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приблизиться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	Организа ционные мероприя тия
5.1 Туалетная комната	есть	 Фото 5.1	Отсутствует информирующее обозначение рядом с дверью, со стороны ручки.	Все	Разместить информационную табличку для обозначения санузла на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приблизиться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). Соответствует требованиям	-
		 Фото 5.2	Туалетная комната : Размеры ширина-1,8 м; глубина- 2,7 м . ширина дверного проема в свету -			

[illegible]

				Зеркало установлено на высоте 1,45 м.	К	напольный писсуар.(п.8.9 СП 136.13330.2012)	Текущий ремонт
				Перед входом в санузел отсутствует тактильная мнемосхема.	С-п, С-ч	Для предварительного изучения пространства туалета в целях самостоятельного передвижения в туалете без сопровождающего необходимо установить тактильную мнемосхему. Мнемосхема выполняется рельефным способом с применением системы Брайля. Высота установки 1,3 – 1,5 м на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки.	Организационные мероприятия
				Ширина дверного проема менее 0,9 м (0,75 м) Размер кабинки 1 х 1,5 м	К, О-н	Рекомендуется одну кабинку в каждой общественной уборной оборудовать для МГН. Доступная кабинка должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65м, глубина - 2,2м, ширина двери - 0,9м (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016)	Капитальный ремонт
				В туалетах отсутствуют крючки для одежды и	Все	Расположить в туалетах крючки для одежды, костылей и других	Организационные




Фото 5.7






Фото 5.8

 Фото 5.9	 Фото 5.10	костишей. Отсутствуют доступные кабинки в туалетах. Все	принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от уровня пола, (п.7.1 / 2, 7.3 / 5 Таблицы А3 Приложения А СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по отношению к цвету стены (п.6.4.1 СП 59.13330.2016). Рекомендуется рассмотреть вопрос о переоборудовании (перестройки) санузлов таким образом, чтобы выделить пространство под универсальную туалетную кабину размером не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9, дверь должна открываться наружу, в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения (п.6.3.3 СП 59.13330.2016). В кабине рядом с унитазом предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, предусмотреть в туалетной кабине свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски (п.6.3.3 СП 59.13330.2016). Один из	мероприятия Капитальный ремонт
--	---	--	--	--




Фото 5.11

Фото 5.12





Фото 5.14

Сушка для рук

К

писсуаров в уборных предусмотреть для МГН и размещать на высоте не более 0,5 м от пола или устанавливать вертикальный напольный писсуар. Расстояние между осями писсуаров - не менее 0,8 м. Следует оборудовать писсуар для МГН поручнем. Обеспечить возможность пользования раковины в санузле людям с инвалидностью. Расстояние от стены до края раковины на уровне пола (проем для ног) должно составлять не менее 0,55 м (Приложение Г, Рис. Г.7 СП 136.13330.2012).



Для возможности использования всеми категориями инвалидов рекомендовано установить сушку на высоте 1,1 м. от уровня пола, в зоне доступной для инвалида - колясочника.
п. 6.3.1, 6.4.2 СП 59.13330.2016

Организа-
ционные
мероприя-
тия

					 Фото 5.17						
5.2	Душевая/ванная комната	нет									
5.3	Гардероб	есть			 Фото 5.21	Стойки вешалок расположены на расстоянии 0,9-1 м друг от друга, крючки для одежды расположены на высоте 1,6 м от уровня пола.	К	Расстояние между вешалками или стеной и вешалкой должно быть не менее 1,5 м, высота крючков не более 1,6 м. (п.2.5 СП 35-101-2001)	Текущий ремонт		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Санузел не доступен для людей, передвигающихся на кресле-коляске и с нарушением опорно-	Все	Рекомендуется оборудовать доступный туалет	Капитальный ремонт		

					двигательного аппарата.	Все	Рекомендуется установить информационные таблички и тактильные мнемосхемы на входе во все санитарно-гигиенические помещения.	Организационные мероприятия
					Отсутствуют информационные таблички.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О-н, С-п), ДЧ-И (О-в), ДП-и (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		5.1-5.18	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения не доступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Рекомендуется дооборудовать доступный санузел.

**1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФТБОУ ВО «ВГУВТ»
414000, г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Урицкого, дом № 17/ул. Никольская, дом № 6/ул. Фиолетова, дом № 14**
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/ нет	N на плане	N фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
6.1	Визуальные средства	есть						
6.1.1	Двери (входные)				На входных дверях отсутствует знак, указывающий на доступность объекта.	К, Г, С	Рекомендуется установить знак, указывающий на доступность объекта   	Организа ционные мероприя тия
6.1.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Фото 6.1 (2.1)	.Отсутствуют поэтажные планы эвакуации.	все	Разработать поэтажные планы эвакуации, отразить на планах пути движения при эвакуации людей с инвалидностью	Организа ционные мероприя тия

									(п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2016). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в учреждении. (п.6.2.19 СП 59.13330.2016).	
6.2	Акустические средства	есть								
6.3	Тактильные средства	есть								
6.3.1	Двери (вход на территорию)	есть						С-п	Разместить информационные таблички, указывающие назначение кабинета для идентификации на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть	Текущий ремонт
6.3.2	Пути движения				Фото 6.2 (3.16 - 3.27)	Отсутствует информирующее обозначение рядом с дверью, со стороны ручки.				

						контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). 	Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Доработать сайт образовательного учреждения. Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта, которым можно воспользоваться для того,	

							чтобы прислать в институт и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью; - о продуктах и услугах, разъяснения основной терминологии в упрощенной форме; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме (п.6.5.3 СП 59.13330.2016; Например: https://dmsh25.edusite.ru/p21aa1.html
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-ч, Г-п)		№ 6.1-6.3	Организационные мероприятия, текущий ремонт.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-п, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-п, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект оборудован системами информации и сигнализации об опасности, схема путей эвакуации отсутствует. Для всех категорий инвалидов системы информации и сигнализации доступны частично.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". (Зарегистрирован 08.12.2015 № 40000)
12. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
13. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
14. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
15. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.

16. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограниченными жизнедеятельности (с Поправкой).
17. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.
18. СП 252.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Правила проектирования
19. Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования"



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «10» августа 2011 г.

г. Астрахань

№ 142-п

О закреплении имущества на праве оперативного управления за Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Волжская государственная академия водного транспорта»

В соответствии со статьями 214, 296, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, положением о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Астраханской области, утвержденным приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27 февраля 2009 г. № 49, с учетом поручения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.05.2011 № СМ-18/14993, согласий Федерального агентства морского и речного транспорта от 13.04.2010 № ЮП-27/3257, Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волжская государственная академия водного транспорта» от 26.04.2010 № 01/343:

1. Закрепить за Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Волжская государственная академия водного транспорта» следующие здания, расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Никольская / ул. Фиолетова / ул. Урицкого, 6/14/17:

- нежилое здание, литер А, общей площадью 6942,1 кв.м., (наименование объекта согласно охранному обязательству на объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения от 18.03.2010 № 80) - «Дом доходный Тавризова А.А. (Отделение Русского торгово-промышленного банка), 1896г.(?) – нач. 20в.»);

- мастерская, литер Б, общей площадью 73,2 кв.м.

2. Федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Волжская государственная академия водного транспорта» в установленном порядке:

2.1. Принять на баланс федеральное имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения, согласно акту приема-передачи, утвержденному Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Астраханской области (далее – ТУ Росимущества в Астраханской области);

2.2. Обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления на передаваемое имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения;


2.3. Представить в ТУ Росимущества в Астраханской области копию свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления на передаваемые объекты и документы, необходимые для внесения соответствующих изменений в реестр федерального имущества;

2.4. Оформить документы землепользования.

3. Отделу учета федеральной собственности и распоряжения земельными участками ТУ Росимущества в Астраханской области при предоставлении Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Волжская государственная академия водного транспорта» необходимых документов, осуществить мероприятия по внесению изменений в реестр федерального имущества.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника отдела управления и распоряжения недвижимым имуществом ТУ Росимущества в Астраханской области В.Г. Капульцевич.

Руководитель



С.П. Плавинская

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 415

на объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения

г. Астрахань

от «29» 09 2011 г.

Министерство культуры Астраханской области, государственный орган охраны объектов культурного наследия на территории Астраханской области, именуемое в дальнейшем **Госорган**, в лице начальника управления по сохранению культурного наследия и развитию культурного туризма Астраханской области Кузнецова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волжская государственная академия водного транспорта»

(наименование организации, ФИО физического лица, использующих памятник)

в лице директора Астраханского филиала Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волжская государственная академия водного транспорта» Карташовой Ольги Ивановны, действующей на основании доверенности № 37 от 05.07.2011г. и на основании положения об Астраханском филиале ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта» от 25.07.2011г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

являющееся Пользователем нежилых помещений лит. «А» объекта культурного наследия регионального значения: «Дом доходный Тавризова А.А. (Отделение Русского торгово-промышленного банка), 1896г.(?) - нач.20в., арх. Знаменский П.(?), Малаховский А.С.(?).» по ул. Никольская (быв. Р.Люксембург,6)/ ул.Фиолетова,14/ул.Урицкого,17 г.Астрахани

(наименование и местонахождение памятника)

именуемое в дальнейшем **Пользователь**, с другой стороны, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и Астраханской области об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и Гражданским кодексом РФ, заключили настоящее охранное обязательство о нижеследующем:

1. Пользователь обязуется:

1.1. «Дом доходный Тавризова А.А. (Отделение Русского торгово-промышленного банка), 1896г.(?) - нач.20в., арх. Знаменский П.(?), Малаховский А.С.(?).» по ул.Никольская (быв. Р.Люксембург,6)/ул. Фиолетова,14/ул.Урицкого,17 г.Астрахани помещения подвала, 1,2 и 3-ий этажей лит.«А» (нежилые помещения лит. «А» общей площадью – 6942,1 кв.м.; (лит. «Б» общей площадью – 73,2 кв.м. - постройки - 1960г.)

(наименование и датировка памятника)

находящийся под охраной государства, в целях его дальнейшего сохранения как объекта культурного наследия использовать исключительно под нежилые помещения

(характер и цели использования)

1.2. Не производить без письменного разрешения **Госоргана** никаких работ по ремонту и реставрации фасада, внутренних помещений объекта культурного наследия, дверных и оконных проемов, оштукатуриванию, окраске поверхностей, а также лепки, живописи и предметов внутреннего убранства и оборудования, изменяющих предмет охраны.

1.3. При подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте культурного наследия обеспечивать их соответствие нормам и

правилам проведения ремонтных, строительных и реставрационных работ на объектах культурного наследия.

1.4. В случае обнаружения в процессе работ археологических и иных не известных ранее объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, направить в 3-дневный срок со дня их обнаружения письменное сообщение о них в соответствующий **Госорган** охраны объектов культурного наследия.

1.5. Осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

1.6. Поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

1.7. Незамедлительно извещать **Госорган** обо всех известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культурного наследия и его территории или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению.

1.8. Не использовать объект культурного наследия и его территорию:

- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные парообразные и иные выделения;
- под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности;
- под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

1.9. При передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом культурного наследия обеспечить соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом, требований о соблюдении условий охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного наследия.

1.10. Уведомлять **Госорган** о передаче объекта в пользование третьим лицам.

1.11. Беспрепятственно допускать с 9.00 до 18.00 (в рабочие дни) представителей **Госоргана** с целью осуществления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования данного объекта условиям охранного обязательства и требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставление указанному органу необходимых документов и иной информации, относящихся к предмету контроля.

1.12. Выполнять предписания **Госоргана**. В случае обнаружения **Госорганом** самовольного ведения работ, искажающих первоначальный вид объекта культурного наследия, его территорию и зону охраны, таковые должны быть немедленно приостановлены и устранены за счет **Пользователя** в срок, определенный предписанием **Госоргана**.

1.13. Застраховать объект культурного наследия на случай его полного или частичного физического разрушения в течение 6 месяцев с момента государственной регистрации требований, изложенных в охранном обязательстве.

1.14. Своевременно производить косметический ремонт, благоустроительные и ремонтно-реставрационные работы за свой счет и в сроки, предусмотренные в прилагаемом акте*. В установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области случаях обеспечивать указанные работы всей научно-проектной и технической документацией, а именно: обмерами, проектами и научными исследованиями объекта культурного наследия. Все материалы по обмеру объекта культурного наследия, а также научно-проектная документация и материалы по исследованию и фиксации объекта культурного наследия передаются **Пользователем** **Госоргану** в 10-дневный срок после их утверждения в 1 экз. безвозмездно.

(*) Прилагаемый акт фиксирует состояние объекта культурного наследия в момент выдачи охранного обязательства, включает перечень необходимых ремонтно-реставрационных работ по срокам и является неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства.

1.15. Информировать **Госорган** о выполнении условий охранного обязательства в сроки, установленные в плане производства ремонтно-реставрационных работ, либо по собственной инициативе в любое время, либо в течение одного месяца с даты получения запроса **Госоргана**. Сведения, предоставляемые **Пользователем** в подтверждение выполнения условий охранного обязательства, должны быть полными и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства.

2. В случае нарушения обязательств, указанных в п.п. 1.2., 1.4., 1.14, **Пользователь** уплачивает **Госоргану** штраф в размере до 1000 минимальных размеров оплаты труда за каждый случай нарушения.

В случае нарушения обязательств, указанных в п.п. 1.5., 1.6., 1.8., 1.12., **Пользователь** уплачивает **Госоргану** штраф в размере до 600 минимальных размеров оплаты труда за каждый случай нарушения.

В случае нарушения обязательств, указанных в п.п. 1.10, 1.11, 1.13, **Пользователь** уплачивает **Госоргану** штраф в размере до 50 минимальных размеров оплаты труда за каждый случай нарушения.

Уплата штрафа не освобождает **Пользователя** от исполнения условий обязательства в натуре.

3. В случае выявления нарушений условий охранного обязательства **Министерство** направляет **Пользователю** предписание об устранении нарушений условий

ный срок обращается в суд с иском о понуждении собственника выполнить условия охранного обязательства в натуре и (или) о взыскании с него неустойки (штрафа), причиненных нарушением условий охранного обязательства.

4. Срок действия настоящего охранного обязательства устанавливается на время нахождения указанного объекта культурного наследия у **Пользователя**.

Охранное обязательство составляется в 3-х экземплярах: два из них находятся в делах **Министерства**, третий остается у **Пользователя**.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Собственник обязуется провести государственную регистрацию требований, изложенных в охранном обязательстве, как ограничение (обременение) права собственности на нежилые помещения лит. «А» по ул.Никольская,6/ ул.Фиолетова,14/ ул.Урицкого,17 г.Астрахани.

Охранное обязательство может содержать и другие мероприятия по обеспечению сохранности памятника

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Акт технического состояния памятника истории и культуры с приложениями | на <u> 10 </u> л. |
| 2. План границ земельного участка | на <u> - </u> л. |
| 3. Опись культурных ценностей, находящихся у пользователя | на <u> - </u> л. |

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Министерство культуры Астраханской области

414000 г.Астрахань, ул.Н.Качуевской,7
тел.: 51-26-38; 51-53-53; 51-33-77
р/сч. 40202810300000000144 ГРКЦ ГУ
Банка России по Астраханской области
и г.Астрахани БИК 041203001
ИНН 3015068790; КПП 301501001;
ОКПО 00089750 ОГРН 1053000020941

Пользователь


ФБОУ ВПО «ВГАВТ»

Юридический адрес:
603600, г. Нижний Новгород, ул. Несте-
рова, д.5-а
Почтовый адрес:
414014, г. Астрахань, ул. Костина, д.2,
ИНН – 5260001076; КПП – 301502001;
р/с - 40503810900001000158 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Астраханской области;
л/с - 03251657900 в УФК по Астрахан-
ской области в г. Астрахани;
БИК- 041203001;ОГРН – 1025203032645;
ОКПО – 31713194; ОКАТО - 12401367000



И.М. Кузнецов

(подпись, печать)



О.И. Карташова

(подпись, печать)

СОГЛАСЕН

Директор АФ ФБОУ ВПО «ВГАВТ»



О.И. Карташова

2011г.

АКТ


12.09.2011г.

№ 415

**технического состояния памятника
истории и культуры**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по сохранению культурного наследия и развитию культурного туризма
министерства культуры Астраханской области



И.М. Кузнецов

2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АУ АО «ГНПУ «Наследие»: ведущий инженер сектора подготовки охранно-договорной документации Чагина И.В., с одной стороны, и представитель пользователя лит. «А» директор Астраханского филиала ФБОУ ВПО «ВГАВТ» Карташова О.И., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 12.09.2011г. нами произведен технический осмотр помещений подвала, 1-го, 2-го и 3-го этажей лит. «А» объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Тавризова А.А. (Отделение Русского торгово-промышленного банка), 1896г.(?) - нач.20в., арх. Знаменский П.(?), Малаховский А.С.(?)» по ул.Никольская (быв.Р.Люксембург)/ ул.Фиолетова,14/ул.Урицкого,17 г. Астрахани (нежилые помещения лит. «А» общей площадью - 6942,1 кв.м.; и лит. «Б» общей площадью 73,2 кв.м. постройки - 1960г. историко - культурного значения не имеет), находящихся в пользовании Астраханского филиала ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта» на основании распоряжения Федерального Агентства по управлению муниципальным имуществом ТУ ФА по управлению государственным имуществом в Астраханской области (ТУ Росимущества в Астраханской области) от 10.08.2011 № 142-р.

(наименование пользователя памятника)

В результате осмотра памятника установлено:

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА

1. Общее состояние памятника: лит. «А»

Здание кирпичное, трехэтажное, в виде каре, с замкнутым двором и арочным въездом в него с ул. Фиолетова

Здание построено в конце XIX века

(В пункте дается краткая характеристика состояния здания или комплекса как памятника истории и культуры и

целом, справка о датах и истории его сооружения)

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника:

а) общее состояние: удовлетворительное, требуется проведение ремонтно-реставрационных работ по дворовым фасадам.

б) фундаменты: не обследовались.

в) цоколи и отмостки около них: цоколь кирпичный, не оштукатурен; окрашен; дворовые фасады: цоколь визуально не выделен. Отмосткой служит тротуарная плитка и бетонное покрытие двора, имеются трещины, частичная утрата бетона.

г) стены: кирпичные, не оштукатурены, окрашены; дворовые фасады: частично окрашены, по низу стен имеются отслоения окрасочного слоя, высолы, следы намокания, деструкция кирпичной кладки, выветривание известково-цементного раствора

д) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): сложная, покрытие – шифер. Организованный водосток в удовлетворительном состоянии.

е) главы, шатры, их конструкции и покрытие: не имеется.

ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): Фасады по ул.Фиолетовой, ул.Никольская, ул.Урицкого насыщены кирпичным декором. Стены рустованы, углы главного фасада скруглены. Оконные проемы 1-го этажа лучковые, над оконными проемами широкий рустованный сандрик; в северной части фасада: от центрального входа до угла и частично на восточном фасаде, оконные проемы широкие с плоской перемычкой без обрамления; оконные проемы 2-го и 3-его этажей с полуциркульной перемычкой, расположены в неглубоких полуциркульных нишах, обрамленных наличником в виде широкого рустованного архивольта с замковым камнем, опирающегося на полуколонны; под оконными проемами 2-го и 3-го этажей подоконные лежащие нишки, фланкированные узкими пилястрами. В межоконных простенках 2-го и 3-го этажей в верхней части расположены круглые нишки. Горизонтально фасад выделен карнизными поясами: уступом, отделяющим цоколь от стены, профилированными междуэтажными, подоконными профилированными тягами 2-го и 3-его этажей; фризом, состоящим из пояса профилей, зубчиков и бегунца, венчающего карниза незначительного выноса. Вертикально фасад выделен рустованными пилястрами: угловыми и фланкирующими центральный вход. Фасады здания украшены балконами с литым ажурным ограждением растительного орнамента, стойки с фигурным завершением, ажурные чугунные подзоры. Балконы, над центральным входом и въездной аркой, на внутренних опорах, остальные – на литых ажурных кронштейнах с растительным орнаментом. Над парадными входами (центральным и западным) имеются треугольные козырьки с плечиками с ажурным чугунным подзором. Центральный козырек опирается на декорированные чугунные столбы, а западный – на литые чугунные кронштейны с растительным орнаментом. Над вторым западным входом козырек плоский на ажурных чугунных кронштейнах с ажурным литым подзором. На крыше здания расположены аттики фигурной формы с центральной повышенной частью, фланкированной рустованными лопатками. Пониженные части содержат ряд нишек. В тимпане аттиков тройные полуциркульные окна, обрамленные профилированным архивольтом, опирающиеся в межоконных простенках на полуколонны, над окнами пояс полуциркульных арок. Карнизы аттиков профилированные.

Угловой аттик (северо-восточный) двойной, расположенный вдоль обеих улиц, является боковыми стенами четырехгранной башни, завершенной куполом с металлическим покрытием и шпилем. За центральным аттиком расположена шестигранная башня, завершенная куполом с металлическим покрытием и шпилем. На северном фасаде в западной части и восточном фасаде над въездной аркой имеются аттики с полуциркулярным завершением, фланкированный парапетными столбиками с нишами. в центральной части круглый окошечный проем, обрамленный профилем. По всему периметру крыши проходят парапетные столбики, декорированные нишами и профилированными карнизами, между ними проходит металлическая решетка (за исключением дворового фасада). На углу здания (северо-западном) столбики объединены кирпичной кладкой. Дворовые фасады декорированы карнизными поясами; междуэтажными и подоконными, на восточном фасаде имеется эркер, оконные проемы эркера полуциркулярные, удлиненные с мелкой расстекловкой без обрамления, оконные проемы центрального ризалита частично заложены. Въезд во внутренний двор расположен на восточном фасаде, въездная арка лучковая с рустованной перемычкой, ворота металлические, в верхней части решетка из металлических прутьев. Парадные входы: центральный – дверь с плоской перемычкой, с фигурной мелкой расстекловкой, западный - с лучковой перемычкой, дверь деревянная, филленчатая с накладными деталями и декорированными наличниками (в настоящее время не используется) .

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов здания-памятника: нежилые помещения лит.«А»;

а) общее состояние: требуется проведение ремонтных работ .

б) перекрытия (плоские, сводчатые): оштукатурены, окрашены, имеются трещины, следы протечек, отслоения окрасочного и штукатурного (ком.46) слоев, в ком.53,71,129,130,139, 173 – подвесной потолок типа «Армстронг», в ком.133 - пластиковые панели, в ком.143,144- потолочная плитка, в ком.145 – гипсокартон, в ком.99-картон и рейки; в ком.34 – своды «Монье» декорированные филленками; в подвале своды «Монье», без штукатурки, ржавчина .

в) полы: деревянные, окрашенные местами имеется вздутие краски, трещины, щели в полу (ком.48,57,58, 59,80); или покрыты линолеумом, в ком.46,149 линолеум истерт; трещины, отслоение: в ком.70,136,137,177 – паркет; в ком.31, 35, 36, пом.14-1 - покрыты метлахской плиткой, крупной и мелкой, имеются трещины, сколы, частичная утрата плитки; в ком.14, 15 – мозаичная плитка с геометрическим рисунком, имеются трещины, сколы; в пом.12-1 – ДСП неокрашенные; в пом.4-1 – покрыты ДВП – окрашены, в мастерских (пом.1.2) - бетонные, окрашенные; в подвале полы земляные

г) стены, их состояние, связи: кирпичные, оштукатурены, окрашены, местами отслоение отделочных слоев, трещины на стыках с потолком (ком.46), высолы (ком.83); в ком.10,11 и 12 деревянная перегородка с застеклением, в ком. 14 лучковые проходы застеклены; в ком.15 полуциркулярная ниша – выход в ком.1, частично застеклена; в ком. 12 на большей части стены штукатурный слой утрачен, имеются высолы, в некоторых помещениях, на лестничной площадке и коридоре – обшиты фанерой и рейками, лакированные, в некоторых комнатах стены полностью или частично облицованы пластиковыми панелями (ком.28,71,73,79,81,88,92,94,128,129,133,134,139,140,143,

144, 148, 154, 155, 160, 173, 175.): в ком. 36 – частично кафель; в ком. 166 – гипсокартон окрашенный; в ком. 95, 164 – обои

д) столбы, колонны: не имеется

е) двери и окна: оконные просмы в лучковых или полуциркульных нишах с наличниками валиком. в некоторых помещениях 1-го этажа и дворовых фасадов, окна с плоской перемычкой без наличников, оконные рамы деревянные, окрашены масляной краской, имеются трещины и отслоение окрасочного слоя, подоконники деревянные или пластиковые; окно верхнего света над лестничной площадкой парадной лестницы – усеченная пирамида, застекление по центрам граней в виде ромба, выделенного поперечными перемычками. в пом. 43 сохранились верхние и боковые филенчатые обкладки и профилированные наличники: внутренние двери деревянные филенчатые, окрашенные с плоской или лучковой фрамугой, одно и двух створчатые, с накладными деревянными деталями, наличники профилированные, некоторые двери плоские иногда обшиты жестью. в ком. 67 проходная арка лучковая. Выходы из здания тамбурные: двери деревянные, филенчатые, с застеклением или без него: тамбур выхода V: внутренняя дверь деревянная 2-х створчатая с деревянными накладными деталями, верхняя часть двери декорирована профилированными наличниками и «голландским фронтоном», выход в двор в полуциркульной арке, дверь металлическая (ком. 39)

ж) лестницы: лестница I – ступени мраморная плитка, ограждение металлическое ажурное литое, стойки литые с растительным декором; лестница II – ступени – мраморная крошка, ограждение литое чугунное ажурное, стойки чугунные орнаментированные, перила деревянные окрашенные; лестница III – металлическая окрашенная, ограждение простое: металлические прутья с завитками сверху; лестница V – ступени металлические с рисунком растительного орнамента, по декорированным металлическим косоурам с декорированным металлическим подзором, подступенники металлические литые с растительным декором, частично утрачены, ограждение литое металлическое ажурное, частичная утрата элементов ограждения, стойки металлические литые декорированные, перила деревянные, окрашенные, лестничные площадки металлические с рельефным рисунком; лестница VI – ступени: метлахская плитка и металлический уголок; лестницы подвала кирпичные, деградация и выпадение кирпича

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: потолочные тяги, мелкопрофильные карнизные тяги: лепнина потолочная угловая, большая розетка растительного орнамента (ком. 166): в ком. 101 – угловая лепнина цветочного орнамента, лепные пояса карнизов: пояс завитков, филенка, пояс листьев, филенка, пояс из гребешков и растительности на галтелях; пояс плоской гирлянды из листьев, филенки на потолке, перемежающиеся прямоугольными вставками растительного орнамента, большая розетка растительного орнамента, все элементы лепнины окрашены голубой краской, в ком. 96 – лепнина угловая в виде круга с сеткой и вазона с цветами, лепные пояса аналогичны ком. 101, розетка растительного орнамента; в некоторых комнатах различные лепные розетки растительного орнамента, розетка в виде креста из крупных листьев; арка, орнаментированная растительными гирляндами, опорные колонны арки каннелированные (ком. 96); в ком. 68 – круглый шпур, декорированный листьями, плоские лепные колонны каннелированные, на стенах мелкая лепнина в неглубоких нишах, вся лепнина окрашена под золото; на потолке над лестницей I кессоны с филенками, разделенные лопатками с каннелюрами, угловые кессоны с восьмигранной нишей и лепной розеткой в центре

4. Живопись (монументальная и станковая) : не имеется.
5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.): не имеется.
6. Сад, парк, двор, ворота и ограда: имеется замкнутый двор и двор за пределами здания (большой плац).
7. Инженерное оборудование: две круглые печи, обшиты жестью, окрашенные (ком.14.15): в ком. 169, 173 две угловые изразцовые печи (белый изразец) - печи не используются; отопление централизованное, электричество, водоснабжение и канализация.

II. ПЛАН РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использования необходимо произвести следующие работы (*):

№ п.п	Наименование исследовательской, проектно-сметной документации	Сроки выполнения	Примечание
1.	Разработка НПД на ремонтно-реставрационные работы по дворовым фасадам и помещениям	2011-2012гг	

№ п.п	Наименование ремонтно-восстановительных работ	Сроки выполнения	Примечание
1.	Ремонтно-реставрационные работы по дворовым фасадам и помещениям согласно разработанной и согласованной с госорганом НПД	2011-2015гг.	
2.	Благоустройство прилегающей территории и территории двора	2011-2014гг.	

***Примечание:** Производство работ разрешается только в соответствии с согласованной Госорганом документацией, по его письменному разрешению и под наблюдением архитектурно-авторского надзора и научно-технического руководства.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА

1. Памятник истории и культуры может быть использован **Пользователем** только под **нежилые помещения** с соблюдением условий, предусмотренных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ

2. Все подлинные материалы обследований, обмеров, фиксации, проектов, заключений, отчетов, исполняемые проектными конторами или мастерскими реставрации памятников по заказу пользователя, по мере их изготовления передаются **Пользователем Госоргану** в 10-дневный срок после их получения безвозмездно.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Поэтажные планы

на 4 листах


2. Генплан участка

на 1 листе

3. Опись архитектурно-художественных элементов фасадов и интерьеров


на 2 листах

Представитель Пользователя




О.И. Карташова

Представитель Госоргана


(подпись)

И.В. Чагина


МАСТЕРСКАЯ
 1. ПУСКОМОНТАЖ
 2. СВАРКА
 3. СБОРКА
 4. ОТКАТ
 5. ОТКАТ
 6. ОТКАТ
 7. ОТКАТ
 8. ОТКАТ
 9. ОТКАТ
 10. ОТКАТ
 11. ОТКАТ
 12. ОТКАТ
 13. ОТКАТ
 14. ОТКАТ
 15. ОТКАТ
 16. ОТКАТ
 17. ОТКАТ
 18. ОТКАТ
 19. ОТКАТ
 20. ОТКАТ
 21. ОТКАТ
 22. ОТКАТ
 23. ОТКАТ
 24. ОТКАТ
 25. ОТКАТ
 26. ОТКАТ
 27. ОТКАТ
 28. ОТКАТ
 29. ОТКАТ
 30. ОТКАТ
 31. ОТКАТ
 32. ОТКАТ
 33. ОТКАТ
 34. ОТКАТ
 35. ОТКАТ
 36. ОТКАТ
 37. ОТКАТ
 38. ОТКАТ
 39. ОТКАТ
 40. ОТКАТ
 41. ОТКАТ
 42. ОТКАТ
 43. ОТКАТ
 44. ОТКАТ
 45. ОТКАТ
 46. ОТКАТ
 47. ОТКАТ
 48. ОТКАТ
 49. ОТКАТ
 50. ОТКАТ
 51. ОТКАТ
 52. ОТКАТ
 53. ОТКАТ
 54. ОТКАТ
 55. ОТКАТ
 56. ОТКАТ
 57. ОТКАТ
 58. ОТКАТ
 59. ОТКАТ
 60. ОТКАТ
 61. ОТКАТ
 62. ОТКАТ
 63. ОТКАТ
 64. ОТКАТ
 65. ОТКАТ
 66. ОТКАТ
 67. ОТКАТ
 68. ОТКАТ
 69. ОТКАТ
 70. ОТКАТ
 71. ОТКАТ
 72. ОТКАТ
 73. ОТКАТ
 74. ОТКАТ
 75. ОТКАТ
 76. ОТКАТ
 77. ОТКАТ
 78. ОТКАТ
 79. ОТКАТ
 80. ОТКАТ
 81. ОТКАТ
 82. ОТКАТ
 83. ОТКАТ
 84. ОТКАТ
 85. ОТКАТ
 86. ОТКАТ
 87. ОТКАТ
 88. ОТКАТ
 89. ОТКАТ
 90. ОТКАТ
 91. ОТКАТ
 92. ОТКАТ
 93. ОТКАТ
 94. ОТКАТ
 95. ОТКАТ
 96. ОТКАТ
 97. ОТКАТ
 98. ОТКАТ
 99. ОТКАТ
 100. ОТКАТ




18.03.2001 г. Конференция ИИВ. Сидорова

Масштаб 1:250


1944
1945



Проект
 1. План
 2. План
 3. План
 4. План
 5. План
 6. План
 7. План
 8. План
 9. План
 10. План
 11. План
 12. План
 13. План
 14. План
 15. План
 16. План
 17. План
 18. План
 19. План
 20. План
 21. План
 22. План
 23. План
 24. План
 25. План
 26. План
 27. План
 28. План
 29. План
 30. План
 31. План
 32. План
 33. План
 34. План
 35. План
 36. План
 37. План
 38. План
 39. План
 40. План
 41. План
 42. План
 43. План
 44. План
 45. План
 46. План
 47. План
 48. План
 49. План
 50. План
 51. План
 52. План
 53. План
 54. План
 55. План
 56. План
 57. План
 58. План
 59. План
 60. План
 61. План
 62. План
 63. План
 64. План
 65. План
 66. План
 67. План
 68. План
 69. План
 70. План
 71. План
 72. План
 73. План
 74. План
 75. План
 76. План
 77. План
 78. План
 79. План
 80. План
 81. План
 82. План
 83. План
 84. План
 85. План
 86. План
 87. План
 88. План
 89. План
 90. План
 91. План
 92. План
 93. План
 94. План
 95. План
 96. План
 97. План
 98. План
 99. План
 100. План





1. План
 2. План
 3. План
 4. План
 5. План
 6. План
 7. План
 8. План
 9. План
 10. План
 11. План
 12. План
 13. План
 14. План
 15. План
 16. План
 17. План
 18. План
 19. План
 20. План
 21. План
 22. План
 23. План
 24. План
 25. План
 26. План
 27. План
 28. План
 29. План
 30. План
 31. План
 32. План
 33. План
 34. План
 35. План
 36. План
 37. План
 38. План
 39. План
 40. План
 41. План
 42. План
 43. План
 44. План
 45. План
 46. План
 47. План
 48. План
 49. План
 50. План
 51. План
 52. План
 53. План
 54. План
 55. План
 56. План
 57. План
 58. План
 59. План
 60. План
 61. План
 62. План
 63. План
 64. План
 65. План
 66. План
 67. План
 68. План
 69. План
 70. План
 71. План
 72. План
 73. План
 74. План
 75. План
 76. План
 77. План
 78. План
 79. План
 80. План
 81. План
 82. План
 83. План
 84. План
 85. План
 86. План
 87. План
 88. План
 89. План
 90. План
 91. План
 92. План
 93. План
 94. План
 95. План
 96. План
 97. План
 98. План
 99. План
 100. План

[illegible]

План усадебного участка

ул. Никольская дом № 61/14/17 кв. № 2 ¹¹/₇ гор. Ашхабанды
ул. Фролтова
ул. Урицкого



ул. Никольская №6

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту технического
состояния ~ 415
от « 12 » сентября 2011г

ОПИСЬ
архитектурно-художественных элементов фасадов и
интерьеров памятника истории и культуры
«Дом доходный Тавризова А.А. (Отделение Русского
торгово-промышленного банка), 1896 г.(?) - нач. 20 в.»
г. Астрахань, ул.Никольская (быв.Р.Люксембург),6/ ул.Фиолетова.,14/ ул Урицкого, 17

№ п/п	Наименование помещения	Наименование, описание, сохранность элементов памятника	
	<i>Лит. А</i>		
		<u>ИНТЕРЬЕР</u>	
1.	Перекрытия	Своды «Монье» - неудов.	Подвал
2.	-«-«-«-	Своды «Монье», декорированные парными филенками – удов.	Ком.34
3.	Окна	Оконные ниши с лучковой перемычкой – удов.	Дворовый фа- сад и часть 1- го этажа
4.	-«-«-«-	Оконные ниши полуциркульные, обрамлени- ные наличником полуваляком – удов.	2-ой и 3-ий этажи
5.	-«-«-«-	Оконные ниши с плоской перемычкой и на- личниками полуваляком – удов.	1-ый этаж см. акт
6.	-«-«-«-	Окно верхнего света: усеченная пирамида, застекление по центрам граней в виде ромба, выделенного поперечными перемычками – удов.	Лестница I
7.	-«-«-«-	Верхние и боковые филенчатые обкладки, профилированные наличники – удов.	Окна ком.43
8.	Двери	Деревянные филенчатые с плоской перемыч- кой – удов.	1-ый этаж
9.	-«-«-«-	Деревянные филенчатые с лучковой пере- мычкой или лучковым тимпаном – удов.	2-ой и 3-ий этажи
10.	-«-«-«-	Наличники деревянные профилированные – удов.	
11.	-«-«-«-	Проходная арка лучковая – удов.	Ком. 67
12.	-«-«-«-	Дверь деревянная 2-х створчатая с деревян- ными накладными деталями, верхняя часть двери декорирована профилированными на- личниками и «голландским фронтоном» - удов.	Выход V
13.	Потолок	Потолочные и карнизные мелкопрофильные тяги - удов.	
14.	-«-«-«-	Угловая лепнина растительного орнамента – удов.	Ком. 96 и ком. 101
15.	-«-«-«-	Лепнина растительного орнамента в карниз- ном поясе – удов.	-«-«-«-
16.	-«-«-«-	Лепнина в форме папируса на галтели – удов.	-«-«-«-

17.	-«-«-«-	Пояс филенок, перебиваемый островками лепнины растительного орнамента – удов.	-«-«-«-
18.	-«-«-«-	Большая лепная розетка растительного орнамента – удов	-«-«-«-
19.	-«-«-«-	Лепные розетки растительного орнамента – удов.	В ком. 2-го и 3-его этажей
20.	-«-«-«-	Кессоны с филенками, разделенные лопатками с каннелюрами – удов.	3-ий этаж, лестница I
21.	-«-«-«-	Угловые кессоны с восьмигранной нишей и лепной розеткой в центре – удов.	-«-«-«-
22.	Стены	Круглый шнур, декорированный листьями – удов.	Ком.68
23.	-«-«-«-	Мелкая лепнина в неглубоких нишах - удов	-«-«-«-
24.	-«-«-«-	Овальная лепнина растительного орнамента – удов.	-«-«-«-
25.	-«-«-«-	Полуциркулярная арка, декорированная цветочным поясом, опирающая на каннелированные колонны - удов.	Ком.101
26.	Лестницы	Ступени мраморные плиты, ограждение чугунное ажурное литое, стойки литые декорированные чугунные – удов.	Лестница I
27.	-«-«-«-	Металлические ступени с рисунком, по металлическим косоурам с декорированным подзором, подступенники металлические литые с растительным декором, ограждение литое ажурное чугунное, стойки чугунные литые декорированные – удов.	Лестница V
28.	-«-«-«-	Лестничные площадки металлические с рельефным рисунком – удов.	-«-«-«-
29.	-«-«-«-	Ступени мраморная крошка, ограждение литое чугунное ажурное, стойки чугунные литые декорированные – удов.	Лестница II
<u>ЭКСТЕРЬЕР</u>			
Общие архитектурные элементы северного, восточного и западного фасадов			
30.	-«-«-«-	Цоколь отделен от плоскости стен уступом – удов.	
31.	-«-«-«-	Цоколь с подвальными окнами, обрамленными широким наличником – удов.	
32.	-«-«-«-	Угловые рустованные лопатки – удов.	
33.	-«-«-«-	Горизонтальная рустовка – удов.	
34.	-«-«-«-	Рустованная перемычка окон 1-го эт. – удов.	
35.	-«-«-«-	Профилированные междуэтажные пояса – удов.	
36.	-«-«-«-	Подоконные лежащие нишки 2-го и 3-го эт.	
37.	-«-«-«-	флажированы узкими пилястрами – удов.	
		Подоконные профилированные тяги 2-го и 3-го эт. – удов.	
38.	-«-«-«-	Круглые нишки 2-го и 3-го эт. в межоконных простенках верхней части – удов.	

39.	-«-«-«-	Оконные проемы 2-го и 3-го эт. обрамлены наличником в виде широкого рустованного архивольта с замковым камнем, архивольт опирается на полуколонны с романскими капителями – удов.	Западный фасад
40.	-«-«-«-	Фриз составлен из поясов профилей, зубчиков и бегунца – удов.	
41.	-«-«-«-	Вспечающий карниз не значительного выноса – удов.	
42.	Парапет	Кирпичные столбики соединены ажурной металлической решеткой – удов.	
43.	Аттики	Фланкированы пилястрами с нишками, в центре круглое чердачное окно, обрамленное профилем – удов.	
44.	Окна подвала	С лучковой перемычкой – удов.	
45.	Окна 1-го эт.	С лучковой перемычкой – удов.	
46..	Окна 2-го и 3-го эт.	С полуциркульной перемычкой – удов.	
47.	Балконы	Чугунное ограждение с растительным орнаментом, стойки с фигурным завершением, ажурные чугунные подзоры – удов.	
48.	Северный фасад ул. Никольская Стены	Ось парадного входа оформлена рустованными лопатками по всей высоте фасада – удов.	
49.	-«-«-«-	Средняя и угловая восточная части содержат аттики с фронтонным завершением – удов.	
50.	Аттики	Фигурной формы с центральной повышенной частью фланкированной рустованными лопатками имеющей пояс полуциркульных арок, пониженные части содержат ряд нишек – удов.	
51.	-«-«-«-	Чердачное окно тройное, завершено профилированным архиволтом, опирающимся на полуколонны в межоконных простенках – удов.	
52.	-«-«-«-	Угловой аттик (северо-восточный) является стенами четырехгранной башни, завершенной куполом с металлическим покрытием и шпилем - удов.	
53.	-«-«-«-	За центральным аттиком расположена шестигранная башня с металлическим покрытием и шпилем	
54.	Козырек	Двускатный на чугунных столбах, обрамлен ажурными чугунными подзорами – удов.	
55.	Балконы западной угловой части	Чугунные литые кронштейны с растительным орнаментом - удов.	
56.	Западный фасад ул. Урицкого Козырек	Треугольный с плечиками на чугунных кронштейнах с растительным орнаментом и с ажурными подзорами – удов.	

57.	Восточный фасад ул. Фиолетова Стены	Раскреповка восточной части акцентирована проездной аркой – удов.	
58.	Проездная арка	С полуциркульной перемычкой, перемычка рустована – удов.	
59	Крыша всего объема	Скатная с металлическим покрытием – удов.	

Опись составил сотрудник АУ АО «ГНПУ «Наследие» ведущий инженер сектора подготовки охранно-договорной документации Чагина И.В. "12" сентября 2011 г.

Все перечисленные в данной описи предметы архитектурного убранства в количестве 59 порядковых номеров на ответственное хранение сданы представителем АУ АО «ГНПУ «Наследие» Чагиной И.В.

(подпись)

Все перечисленные в данной описи предметы архитектурного убранства в количестве 59 порядковых номеров приняты на ответственное хранение представителем пользователя ФБОУ ВПО «ВГАВТ» (нежилые помещения лит. «А») директором АФ ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта Картошовой О.И.

Один экземпляр описи получил



О.И. Карташова

«12» сентября 2011г



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Астраханской области

Дата выдачи: 31.03.2015 г. Повторное, взамен свидетельства 17.11.2011 г.

Документы-основания:

Распоряжение №142-р от 10.08.2011 г. Орган выдачи: Территориальное Управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Астраханской
области.

Акт приема-передачи от 10.08.2011 г.

Субъект (субъекты) права:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Волжский государственный университет водного транспорта". ИНН
5260001076. ОГРН 1025203032645.

Вид права: оперативное управление

Кадастровый (или условный) номер:

30:12:010125:307

Объект права:

здание речного училища, назначение: нежилое. Площадь: общая 6942.1 кв.м. Этажность: 3.

Подземная этажность: 1.

Адрес (местоположение):

Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом №17 / ул.
Никольская, дом №6 / ул. Фиолетова, дом №14, литер А

Существующие ограничения (обременения) права: Сохранение объекта культурного
наследия

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
17.11.2011 г. сделана запись регистрации № 30-30-01/258/2011-356

Государственный регистратор:

30-30-01/258/2011-356



/ Третьякова О. А. /

30-АБ

166141





СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Астраханской области

Дата выдачи: 31.03.2015 г. Повторное, взамен свидетельства 17.11.2011 г.

Документы-основания:

Распоряжение №142-р от 10.08.2011 г. Орган выдачи: Территориальное Управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Астраханской
области.

Акт приема-передачи от 10.08.2011 г.

Субъект (субъекты) права:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Волжский государственный университет водного транспорта". ИНН
5260001076. ОГРН 1025203032645.

Вид права: оперативное управление

Кадастровый (или условный) номер:
30:12:010120:233

Объект права:

мастерская, назначение: нежилое. Площадь: общая 73.2 кв.м. Этажность: 1.

Адрес (местоположение):

Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Урицкого, дом №17 / ул.
Фиолетова, дом №14 / ул. Никольская, дом №6

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
17.11.2011 г. сделана запись регистрации № 30-30-01/258/2011-357

Государственный регистратор:



/ Третьякова О. А. /

30-АБ

166142





СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Астраханской области

Дата выдачи: 31.03.2015 г. Повторное, взамен свидетельства 08.04.2014 г.

Документы-основания:

Распоряжение №26-р от 26.03.2014 г. Орган выдачи: Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Астраханской
области.

Субъект (субъекты) права:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Волжский государственный университет водного транспорта". ИНН
5260001076. ОГРН 1025203032645.

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

Кадастровый (или условный) номер:

30:12:010130:15

Объект права:

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для эксплуатации
здания речного училища. Площадь: 3996 кв.м.

Адрес (местоположение):

Россия, Астраханская обл., г. Астрахань, Кировский район, ул. Урицкого/ ул.
Никольская/ул.Фиолетова, 17/6/14

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
08.04.2014 г. сделана запись регистрации № 30-30-01/031/2014-787

Государственный регистратор:

30-30-01/031/2014-787

/ Третьякова О. А. /



30-АБ

166143





Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский государственный университет
водного транспорта»
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)

Каспийский институт морского и речного
транспорта
им. ген.-адм. Ф.М.Апраксина-
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

П Р И К А З

272521 № 55/1-с

г. Астрахань

О назначении ответственных по
обеспечению доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями

В целях повышения контроля за надлежащим обеспечением доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в учебные корпуса филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

приказываю:

1. Создать комиссию по обследованию и паспортизации:

- Орлова Н.В. (Председатель АРО ООО ВОИ);
- Бутина В.М. (специалист отдела МТО и ХР);
- Глазкову И.А. (здание общежития №2, спортивного корпуса, учебного корпуса №2, здания учебных мастерских, столовой, учебно-административного корпуса по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 3);
- Горбачева Н.И. (здание учебного корпуса с пристройкой, судоремонтной и дизельной лабораторий, здания гаража, туалета, тира, здание учебно-бытового корпуса по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 3);
- Карташеву О.М. (здание общежития №1, спортзал по адресу: ул. Наб. Приволжского затона, 14/1);
- Барееву Р.Х. (здание учебного корпуса по адресу: ул. Никольская, 6, здание столовой по адресу: ул.Ульяновых, 2);
- Артемьева А.В. (здание учебного корпуса по адресу: ул.Костина, 2);

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по АХР (Постнова Н.В.).

Директор

О.И. Карташова



**Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский государственный университет
водного транспорта»
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)**

**Каспийский институт морского и речного
транспорта**

**им. ген.-адм. Ф.М.Апраксина-
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»**

П Р И К А З

270521. № 05/2-с

г. Астрахань

О назначении ответственных лиц
за сопровождение людей с инвалидностью
и других маломобильных групп населения

В целях повышения контроля за надлежащим обеспечением доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в учебные корпуса филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

приказываю:

1. Назначить ответственных за сопровождение людей с инвалидностью:

- Бутина В.М. (специалист отдела МТО и ХР);
- Потепалова А.А. (начальник отдела маркетинга и пр рекламы).

2. Назначить ответственных за техническое состояние вспомогательных средств для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения:

- Глазкову И.А. (здание общежития №2, спортивного корпуса, учебного корпуса №2, здания учебных мастерских, столовой, учебно-административного корпуса по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 3);
- Горбачева Н.И. (здание учебного корпуса с пристройкой, судоремонтной и дизельной лабораторий, здания гаража, туалета, тира, здание учебно-бытового корпуса по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 3);
- Карташеву О.М. (здание общежития №1, спортзал по адресу: ул. Наб. Приволжского затона, 14/1);
- Барееву Р.Х. (здание учебного корпуса по адресу: ул. Никольская, 6, здание столовой по адресу: ул.Ульяновых, 2);
- Артемьева А.В. (здание учебного корпуса по адресу: ул.Костина, 2);

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по АХР (Постнова Н.В.).

Директор

О.И. Карташова

Результаты фотофиксации

1. Территория, прилегающая к зданию



Фото 1.0




Фото 1.3



Фото 1.1



Фото 1.2

2. Вход в здание




Фото 2.1




Фото 2.2




Фото 2.3



Фото 2.4




Фото 2.5



Фото 2.6



Фото 2.7



Фото 2.8

3. Пути движения внутри здания




Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3




Фото 3.4



Фото 3.5



Фото 3.6




Фото 3.7



Фото 3.8



Фото 3.9




Фото 3.10



Фото 3.11



Фото 3.12



Φοτο 3.13



Φοτο 3.14



Φοτο 3.15 (1)



Φοτο 3.15



Фото 3.16



Фото 3.17



Фото 3.18




Фото 3.19

4. Зоны целевого назначения объекта




Фото 4.1




Фото 4.2



Фото 4.3



ФОТО 4.4



ФОТО 4.5




Фото 4.6



Фото 4.7




Фото 4.8



Фото 4.9



Φοτο 4.10



Φοτο 4.11



Φοτο 4.12



Φοτο 4.14



ФОТО 4.13



ФОТО 4.15



Фото 4.16



Фото 4.18





Фото 4.19



Φοτο 4.17



Φοτο 4.20



Φοτο 4.21



Φοτο 4.22



Фото 4.23




Фото 4.24



Φοτο 4.25



Φοτο 4.26



Φοτο 4.27



Фото 4.28



Фото 4.29



Фото 4.30



Фото 4.31



Фото 4.32



Фото 4.33



Фото 4.34



Фото 4.35

5. Санитарно-гигиенические помещения



Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3



Фото 5.4



Φοτο 5.5



Φοτο 5.6



Φοτο 5.7



Фото 5.8



Фото 5.9



Фото 5.10



Φοτο 5.11



Φοτο 5.12



Φοτο 5.13



Φοτο 5.14



Фото 5.15



Фото 5.16



Фото 5.17



Фото 5.19



Фото 5.18



Фото 5.20




Фото 5.21

6. Системы информации на объекте



Фото 6.1



Фото 6.2